

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'ACORD MARC DE TREBALLS D'OBRA CIVIL
PRODUCCIÓ D'AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.**

AB/2026/186

PROCEDIMENT OBERT

1.- OBJECTE

El present Plec estableix les prescripcions tècniques que regeixen en el procediment de contractació per a l'obtenció de "l'Acord marc relatiu als treballs d'obra civil Producció", promogut per "Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A." (en endavant, "Aigües de Barcelona") i les altres condicions que regulen les obres.

Els termes i condicions que s'estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques també regiran, en la manera en què es determini, durant la contractació derivada, per tant, en la contractació efectiva dels treballs.

Els treballs d'obra civil objecte d'aquest Acord Marc es realitzaran en les instal·lacions d'abastament d'aigua de l'àmbit metropolità de Barcelona gestionades per Aigües de Barcelona.

No seran objecte del present acord marc, excepte que Aigües de Barcelona decideixi el contrari, aquells encàrrecs que Aigües de Barcelona consideri que han d'anar precedits o acompanyats de l'elaboració del corresponent projecte d'obres.

2.- ABAST I CONDICIONS MÍNIMES D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

2.1.- Característiques generals

Els treballs d'obra civil concrets a realitzar vindran determinats en funció de les necessitats efectives d'Aigües de Barcelona, podent tractar-se de planificats per Aigües de Barcelona (Aigües de Barcelona anirà sol·licitant als contractistes oferta dels treballs a mida que vagi precisant executar-los segons la seva planificació), o bé de treballs no planificats degut a situacions imprevistes o d'emergència.

L'abast de cada treball d'obra civil concret a realitzar com a conseqüència de l'Acord Marc serà el requerit per a cada actuació, sota la responsabilitat exclusiva del contractista (adjudicatari de l'acord marc), qui haurà de realitzar cada treball amb els mitjans personals i materials més idonis.

2.2.- Descripció dels treballs

Els treballs objecte del present Acord Marc són treballs d'obra civil de reformes, reparacions i/o inversions com per exemple:

- Construcció, remodelació i/o adequació d'arquetes.
- Reparació d'escaleres d'obra.
- Reparació de decantadors i altres instal·lacions d'obra civil de l'ETAP Sant Joan Despí.
- Creació de rases per passar cables o tubs de poc diàmetre.
- Petites feines de paleta.
- Reparació de murs, voreres, paviments i cobertes.
- Petites demolicions.
- Altres feines d'obra civil.

També s'haurà de tenir en compte que els treballs a realitzar poden formar part d'un conjunt de feines més gran a on intervenen altres empreses i s'hauran de supeditar a les indicacions del Supervisor de l'Acord Marc d'Aigües de Barcelona, qui, així mateix, s'haurà de coordinar amb el tècnic d'Aigües de Barcelona responsable dels treballs conjunts. Per tant, el contractista haurà d'adaptar-se als Plannings conjunts per a l'execució dels mateixos.

2.3.- Condicions mínimes de l'equip de treball i condicions mínimes dels mitjans materials

2.3.1.- Tot el personal destinat a l'execució dels treballs contractats anirà uniformat i portarà un distintiu de l'empresa contractista i la seva identificació com a personal del contractista. Els uniformes i els distintius seran a càrrec de l'empresa contractista.

També haurà de donar-se compliment a les mesures de seguretat exigides per la normativa que resulti d'aplicació i les internes d'Aigües de Barcelona.

Pel que fa als mitjans humans i materials, el contractista haurà de disposar per a cada obra dels equips de treball, materials, maquinària i EPIs que permetin que l'execució de l'obra es realitzi en òptimes condicions de treball i que assegurin el compliment de la legislació vigent durant tot el període de execució de la mateixa.

Les característiques i funcionalitats dels materials, dels elements auxiliars i maquinària a utilitzar, així com les operacions incloses a cada obra hauran d'estar clarament indicats a les ofertes dels contractistes o aquella documentació complementària a l'oferta exigida per Aigües de Barcelona.

2.3.2.- Tant en relació als mitjans personals com als materials, el contractista haurà de disposar de les titulacions, experiència i autoritzacions administratives precises per a l'execució de les obres, així com, elements de seguretat i salut necessaris. En concret, i pel cas de PRL, en el moment d'executar l'Acord Marc el personal de l'equip de treball haurà d'estar format en (segons convingui):

- Espais Confinats
- Carretó elevador
- Plataforma elevadora
- Productes químics
- Ponts grua
- Alçada
- Baixa Tensió

2.3.3.- Els equips de treball per l'execució de les obres a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona hauran de disposar dels mitjans de transport, elements auxiliars i petita maquinària, i dels elements de seguretat i salut necessaris. Tota la maquinària i les eines han de disposar del marcatge CE. Aquest equipaments no podran suposar cap sobrecàrrec a les certificacions a facturar i hauran de ser com a mínim els indicats a continuació:

- MITJANS DE TRANSPORT

Furgoneta o similar

- ELEMENTS AUXILIARS I PETITA MAQUINÀRIA:

- Bastides tubulars homologades
- Puntals telescòpics (diverses mesures)
- Amoladores grans amb disc de diamant (230 mm.)
- Amoladores petites amb disc de diamant (125 mm.)

- Trepants petits, cargoladores bateria
- Bomba esgotament aigua de 2 CV
- Carros d'obra, cabassos, pics, pales, etc.
- Regles metàl·lics normals i telescòpics
- Transpalet

- ELEMENTS DE SEURETAT I SALUT:

- Detectors de gasos homologats i revisats
- Equip amb doble transformador per a treballs amb electricitat en zones humides
- Armilles de seguretat personal, amb ancoratges de doble ganxo (per a escales)
- Tanques d'obra
- EPIs personals (cascos, guants, calçat de seguretat, ulleres protecció, etc.)
- Trípod amb sistema de recuperació, per a espais confinats

3.- DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLS, PRESENTACIÓ D'OFERTES I EXECUCIÓ DELS TREBALLS: PROCEDIMENTS I TERMINIS

Sol·licitud d'ofertes

1. Per a la realització de les obres emparades en aquest Acord marc, per a cada obra Aigües de Barcelona en primer lloc sol·licitarà oferta a un o als dos adjudicataris, al seu criteri segons la seva planificació establerta. Els contractistes hauran d'enviar l'oferta en un termini no superior a 5 dies laborals des de l'enviament de la sol·licitud d'oferta per Aigües de Barcelona o aquell inferior ofertat a la licitació. Quan la valoració dels treballs, bé per la seva complexitat o bé per no ser habituals, tingui major dificultat, es podrà ampliar justificadament el termini de confecció de l'oferta amb l'acceptació prèvia d'Aigües de Barcelona.

2. Si el contractista no disposa dels equips i materials necessaris per atendre una obra sol·licitada per Aigües de Barcelona, dins del terminis establerts per a la presentació de l'oferta, Aigües de Barcelona podrà sol·licitar oferta a l'altre adjudicatari de l'Acord marc. En darrer terme, cas que cap dels adjudicataris de l'acord marc pugui atendre la referida obra, Aigües de Barcelona podrà contractar-la a un tercer de la seva elecció.

S'entendrà que el contractista es troba en el cas assenyalat en el paràgraf anterior quan no presenti l'oferta en el termini concedit.

Confecció d'ofertes

Les ofertes hauran de contenir la documentació mínima següent:

a) Una referència al fet que l'oferta s'ha preparat segons les condicions del contracte marc objecte d'aquesta licitació.

b) Pressupost amb la clara definició de cada partida pressupostària, segons correspongui:

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l'obra ofertada no és per ajust o a tant alçat, i el seu preu final és el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades (segons l'oferta de l'Adjudicatària que sigui acceptada per Aigües de Barcelona) pels preus establerts per a cada una en el quadre de preus unitaris de l'oferta, degudament reduïts aplicant el coeficient de baixa de l'oferta econòmica del Contracte Marc.

El coeficient de baixa de l'oferta econòmica de l'Adjudicatari es calcularà i serà el resultant de comparar el preu total ofert per l'Adjudicatari respecte del pressupost d'execució que consta al PPT.

A continuació s'ha d'incloure també a l'oferta el percentatge en concepte de despeses generals i benefici del Contractista d'un 19%.

Per l'elaboració del Pressupost de cadascuna de les ofertes, s'estableix com a base de preus per a l'elaboració dels mateixos, la base de preus unitaris d'obra civil del Banc vigent de preus del BEDEC de l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC).

Els paràmetres del Banc es fixaran de la manera següent:

- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit de plecs: Catalunya
- Variació de preus segons el volum d'obra nova: el més semblant al pressupost estimat de l'actuació.
- Divisa: Euro
- Aplicació de despeses indirectes del 6%.

Les partides del Pressupost es trauran en el següent ordre de prevalència:

1- Partides ja existents en el Banc de Preus d'Aigües de Barcelona del BEDEC.

2- Partides ja existents en el Banc de Preus General del BEDEC.

3- Partides de nova creació amb codificació exclusiva i ben identificable. Aquestes partides podran sortir de l'adaptació de partides existents en els Bancs esmentats en l'apartat anterior, de la generació per nova partida amb preus unitaris del BEDEC (i) de l'obra civil, (ii) dels materials o (iii) dels elements auxiliars o maquinàries a emprar, extrets dels preus unitaris de "*l'Annex 1. Quadre de preus en Base de BEDEC AB*" adjunt un extracte al present Plec, incloent:

Caldrà una breu justificació dels amidaments a executar de cada partida pressupostària.

Tant les dietes i els desplaçaments, com les despeses generals i el benefici industrial estan inclosos als preus.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra/partides es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Les "hores extraordinàries" tindran un increment sobre el seu preu del BEDEC d'un 11% i "hores festives i nocturnes" tindran un increment sobre el seu preu del BEDEC d'un 21%.

c) Termini d'execució de l'obra, adaptant-se als terminis requerits per Aigües de Barcelona a la seva sol·licitud de oferta.

En el cas de que Aigües de Barcelona sol·liciti aclariments o documentació addicional de l'oferta, el contractista respondrà en un termini no superior a 2 dies laborals, tret que tots dos pactin un termini de resposta superior.

Acceptació de l'oferta i execució dels treballs

En cas de demanar oferta als dos contractistes, Aigües de Barcelona, acceptarà l'oferta que consideri econòmicament i/o tècnicament més avantatjosa.

Amb l'acceptació de l'oferta per Aigües de Barcelona s'establirà la data de començament i el termini d'execució de l'obra definitiu.

La prestació haurà de quedar totalment acabada en el termini establert a l'oferta presentada pel contractista i acceptada per Aigües de Barcelona.

En el cas que el contractista vulgui efectuar part dels treballs amb personal subcontractat, el Contractista demanarà autorització prèvia per escrit amb suficient antelació a Aigües de Barcelona tal i com s'indica a l'Acord Marc Tipus annex al PCP.

Horari d'execució dels treballs

En qualsevol cas, els treballs s'executaran principalment els dies laborables, de les 8 hores del matí a les 18 hores de la tarda, si no es pacta altre horari amb Aigües de Barcelona.

A efectes de facturació, es consideren "hores laborables" de treball el període d'hores comprès entre les 8 hores del matí i les 18 hores de la tarda dels dies laborables, "hores extraordinàries" de treball el període d'hores comprès entre les 18 hores de la tarda i les 22 hores de la nit dels dies laborables i "hores festives i nocturnes" de treball els caps de setmana i festius i les nits de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí següent.

Certificacions i condicions de pagament

Deu (10) dies abans del final del mes, l'Adjudicatari lliurarà a Aigües de Barcelona la seva proposta de certificació en format editable (preferentment TCQ), fent servir l'oferta aprovada com a referència, amb la deguda justificació d'amidaments reals de cadascuna de les partides executades. Aquesta proposta serà analitzada per Aigües de Barcelona. Dins dels CINC (5) darrers dies del mes el Contractista i Aigües de Barcelona confeccionaran, de forma conjunta, una relació valorada en la que hi constaran les tasques realitzades en funció de les diferents unitats d'obra i s'expedirà l'oportuna certificació a validar per Aigües de Barcelona i el Contractista.

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris que per a aquestes obres figuren en el quadre de preus unitaris del pressupost de l'oferta acceptada, degudament reduïts aplicant el coeficient de baixa de l'oferta econòmica del Contracte Marc i afegint després el 19%. No obstant això, en el supòsit que l'obra s'executi de conformitat amb una solució tècnica variant i quan en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar alguna unitat d'obra no prevista al pressupost base, s'aplicaran els preus unitaris oferts pel Contractista a les unitats realment executades. En cas de que existís discrepància a l'hora de confeccionar la relació sobre els treballs realitzats, tant per la realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici d'Aigües de Barcelona siguin conformes, sense perjudici de la seva posterior discussió o inclusió en següents certificacions. Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s'hagin d'executar els treballs contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat no s'hagi utilitzat durant l'execució de l'obra, el Contractista haurà de procedir a la devolució de les quantitats rebudes per aquest concepte d'acord amb el que s'estableixi en la fase de recepció i liquidació de l'Obra.

Serveis urgents

Excepcionalment Aigües de Barcelona podrà requerir l'execució de treballs d'obra civil amb caràcter d'urgència. El termini màxim de resposta no haurà de ser superior a 48 hores (o el proper dia laboral si coincideix amb cap de setmana), tret que el contractista pacti un termini de resposta superior amb Aigües de Barcelona.

Les condicions de facturació seran les mateixes que les indicades a l'aparat anterior.

L'execució d'aquets treballs serà prioritària sobre qualsevol altres no urgents que estigui realitzant el contractista per Aigües de Barcelona emparat a aquest Acord marc.

4.- SUPERVISOR DE L'ACORD MARC I CONTRACTACIONS DERIVADES

Aigües de Barcelona designarà el *Supervisor de l'Acord Marc*, que serà el representant per actuar en l'execució de l'acord marc i, per tant, també en les contractacions derivades.

El *Supervisor de l'Acord Marc*, tindrà la funció de sol·licitar, rebre i acceptar les ofertes, així com de sol·licitar o reclamar la informació que consideri oportuna al contractista, vetllant pel compliment de l'acord marc i prestacions derivades del mateix.

5.- RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA

El *Responsable del contractista* serà la persona física designada expressament pel contractista i acceptada per Aigües de Barcelona, responsable de:

- L'enviament de les ofertes sol·licitades per Aigües de Barcelona en els terminis indicats a la clàusula 3 d'aquest Plec.
- La correcta realització de cadascuna de les obres contractades i de l'execució dels treballs que formen part d'aquestes obres.
- Assegurar el compliment en la realització dels treballs de les condicions establertes a l'Acord marc i a la documentació contractual annexa a l'Acord marc, així com a les lleis i normatives que els regulen.

Tindrà facultats suficients per a aquesta comesa, quan sigui necessària la seva actuació o presència en ordre de l'execució i bona marxa de les obres, per a les quals haurà d'acreditar la capacitat i titulació suficient amb la fi i efecte de dirigir i organitzar la realització de les obres objecte de la present licitació.

6.- GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dels residus generats serà responsabilitat del contractista, qui s'encarregarà de l'evacuació dels residus generats com a conseqüència dels treballs realitzats fins a un abocador autoritzat per rebre aquest tipus de residus d'acord amb els requeriments de l'Agència de Residus de Catalunya. El cost del dipòsit a l'abocador estarà inclòs a la oferta del contractista, a no ser que es requereixi una actuació diferent a determinar prèviament per Aigües de Barcelona. En tot cas, el transport i/o gestió del residus haurà d'estar realitzat per empreses degudament autoritzades per l'administració competent (Agència de Residus de Catalunya), d'acord amb el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i per demás disposicions legals d'aplicació que modifiquin i desenvolupin la mateixa.

ANNEX N° 1

QUADRE DE PREUS BEDEC 2026

MÀ D'OBRA

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\A - MÀ D'OBRA\A0 - MÀ D'OBRA EMPRESARIAL				
BANC AB 2026				
A - MÀ D'OBRA				
A0 - MÀ D'OBRA EMPRESARIAL				
Í	Código /	U.M./	Descripción /	Precio /
1	A0112000	h	Cap colla	32,48000
2	A0121000	h	Oficial 1a	30,67000
3	A0122000	h	Oficial 1a paleta	30,67000
4	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	30,67000
5	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	30,67000
6	A0125000	h	Oficial 1a soldador	31,17000
7	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	30,67000
8	A012M000	h	Oficial 1a muntador	31,70000
9	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	30,67000
10	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	36,80000
11	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	34,47000
12	A012PV00	h	Oficial 1a espec. arboricult. + tècniq. vert.	60,68000
13	A012URE1	h	Oficial 1a RERA	47,93000
14	A0133000	h	Ajudant encofrador	27,23000
15	A0134000	h	Ajudant ferrallista	27,23000
16	A0135000	h	Ajudant soldador	27,23000
17	A0137000	h	Ajudant col·locador	27,23000
18	A013M000	h	Ajudant muntador	27,23000
19	A013P000	h	Ajudant jardiner	32,66000
20	A013URE1	h	Ajudant 1a RERA	42,54000
21	A0140000	h	Manobre	25,59000
22	A0150000	h	Manobre especialista	26,46000
23	A01H1000	h	Coordinador activitats preventives	32,48000
24	A01H2000	h	Oficial 1a,p/SiS	30,67000
25	A01H2S00	h	Submarinista,p/SiS	139,76000
26	A01H3000	h	Ajudant,p/SiS	27,23000
27	A01H4000	h	Manobre,p/SiS	25,59000

MATERIALS

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\B0 - MATERIALS BÀSICS				
B - MATERIALS				
B0 - MATERIALS BÀSICS				
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES				
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS				
T	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B0311010	t	Sorra pedra calc.p/forms.	18,02000
	B0315600	t	Sorra rentada 0,1-0,5mm	43,64000
	B0322000	m3	Sauló garbellat	19,99000
	B032R400	m3	Reciclat form.0-8mm (MR 0/8)	17,08000
	B032U200	m3	Sauló garbellat,sacs 0,8m3	31,66000
	B032UR40	m3	Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3	25,24000
	B0331Q10	t	Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms.	17,37000
	B033U000	t	Grava 5-15mm	16,82000
	B033U100	t	Grava 20-40mm	16,47000
	B0372000	m3	Tot-u art.	22,30000
	B0382422	m3	Grava-cim.GC20,3,5% CEM II/B-L 32,5N,elab.central	35,98000
	B038U010	m3	Grava-cim.GC20,3,5% CEM II/B-L 32,5N,elab.central,sacs 0,8m3	44,35000
	B03D1000	m3	Terra selec.	10,77000
	B03D5000	m3	Terra adequada	6,38000
	B0432100	m3	Pedra calc.p/maçon.	33,14000
	B0511601	t	Ciment pòrtland CEM I 42,5R,sacs	156,18000
	B0512401	t	Ciment pòrtland+fill.calc.CEM II/B-L 32,5R,sacs	142,90000
	B051E201	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	260,77000
	B0521200	kg	Guix C6/20/2	0,12000
	B0552100	kg	Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH	0,56000
	B0552460	kg	Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3%	0,59000
	B055B100	kg	Emul.bitum.catiònica+polimers p/reg adh.C60BP3/BP2 ADH	0,65000
	B06F1221	m3	Formigó HM-20/B/20/X0,>=200kg/m3 ciment,a/c<=0,60	97,57000
	B06F2322	m3	Formigó HM-30/P/20/X0+XM2,>=300kg/m3 ciment,a/c<=0,50	111,43000
	B06F4223	m3	Formigó HA-25/B/20/XC1,>=275kg/m3 ciment,a/c<=0,60	103,29000
	B06F4224	m3	Formigó HA-25/B/20/XC2,>=275kg/m3 ciment,a/c<=0,60	103,29000
	B06F5224	m3	Formigó HA-30/B/20/XC2,>=300kg/m3 ciment,a/c<=0,55	109,89000
	B06F5229	m3	Formigó HA-30/B/20/XD1,>=325kg/m3 ciment,a/c<=0,50	112,21000
	B06FL220	m3	Formigó neteja HL-150/B/20,>=150 kg/m3 ciment	98,90000
	B06N1320	m3	Formigó HM-20/P/20,>=200kg/m3 ciment	100,21000
	B06NF330	m3	Formigó p/paviments HF-3,5,c.plàstica,>=300kg/m3 ciment	119,47000
	B06NF430	m3	Formigó p/paviments HF-4,c.plàstica,>=300kg/m3 ciment	124,84000
	B06NF530	m3	Formigó p/paviments HF-4,5,c.plàstica,>=300kg/m3 ciment	132,07000
	B06NN320	m3	Formigó no estructural HNE-15/P/20	99,11000
	B06NN340	m3	Formigó no estructural HNE-15/P/40	97,22000
	B06NN420	m3	Formigó no estructural HNE-20/P/20	100,21000
	B06NS210	t	Formigó sec HS-25,>=300kg/m3 ciment	75,57000
	B0710150	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	62,34000
	B0710180	t	Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	64,06000
	B07101A0	t	Mort.ram paleta M10,sacs,(G) UNE-EN 998-2	65,78000
	B0710U10	t	Mort.ram paleta M15,granel,(G) UNE-EN 998-2	72,64000
	B0714000	kg	Morter sintètic epox res.epoxi	4,83000
	B0715000	kg	Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.	1,23000
	B0717000	kg	Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió	8,55000
	B071P000	kg	Morter anivellament	1,31000
	B071U010	kg	Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.	1,42000
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3mm	1,93000
	B0A14300	kg	Filferro recuit,D=3mm	1,75000
	B0A216SG	m2	Tela metàl.simp.tors.filf.galv.50mm pas D=2,7mm	3,34000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\B0 - MATERIALS BÀSICS				
B - MATERIALS B0 - MATERIALS BÀSICS B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS				
?	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B0A62E90	u	Tac acer D=8mm,carg./voland./fem.	1,41000
	B0A62F90	u	Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.	1,77000
	B0A63H00	u	Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.	6,89000
	B0A6U010	u	Kit cargols 3,5x32mm + tacs 5mm	0,22000
	B0AAP120	u	Ancoratge tipus passador barilla rosc.,acer,d=16mm,+p/p femella i volandera,p/SiS	5,20000
	B0AC112D	m	Cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0,D=9mm,p/SiS	1,01000
	B0AC112E	m	Cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0,D=10mm,p/SiS	1,13000
	B0AC112G	m	Cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0,D=12mm,p/SiS	1,39000
	B0B2A100	kg	Acer b/corruq.elab.obra i manip.taller B500S	1,37000
	B0B34133	m2	Malla el.b/corruq.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T	2,06000
	B0B34137	m2	Malla el.b/corruq.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T	7,35000
	B0B341C4	m2	Malla el.b/corruq.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T	1,63000
	B0B341C6	m2	Malla el.b/corruq.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T	2,83000
	B0B34237	m2	Malla el.b/corruq.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500SD	7,35000
	B0B342C6	m2	Malla el.b/corruq.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	2,83000
	B0D21030	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,46000
	B0D31000	m3	Llata fusta pi	410,16000
	B0D61110	m3	Puntal rodó fusta D=7-9cm,h=2-2,5m,3 usos	352,87000
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150 usos	14,41000
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic h=5m,150 usos	34,59000
	B0D71120	m2	Tauler fusta pi,g=22mm,5 usos	4,84000
	B0D71130	m2	Tauler fusta pi,g=22mm,10 usos	2,41000
	B0D72110	m2	Tauler encad.fusta pi,g=22mm,3 usos	6,47000
	B0D732A0	m2	Tauler aglom.fusta,g=25mm,2 usos,p/SiS	5,66000
	B0D81250	m2	Plafó metàl·lic 50x50cm,20 usos	2,30000
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic 50x100cm,50 usos	1,03000
	B0D81680	m2	Plafó metàl·lic 50x250cm,50 usos	1,13000
	B0DB1520	m	Contrafort metàl·lic p/param.mur,h=<5m,200 usos	2,89000
	B0DB1720	m	Contrafort metàl·lic p/param.mur,h=5-10m,200 usos	5,18000
	B0DBT300	u	Tornapunts p/enc.h=3m,p/150 usos+p.p.accessoris	0,68000
	B0DBT600	u	Tornapunts p/enc.h=6m,p/150 usos+p.p.accessoris	2,16000
	B0DBT900	u	Tornapunts p/enc.h=9m,p/150 usos+p.p.accessoris	3,97000
	B0DCU110	m2	Plafó lleuger alumini F-25,400 usos,2x0,5x0,05 m,p/estreb.rases	1,27000
	B0DCU120	m2	Plafó lleuger alumini F-25,400 usos,2x0,5x0,05 m,p/estreb.rases	1,44000
	B0DCU230	m2	Plafó acer Gi-P,300 usos,4x1x0,14 m,p/estreb.rases a<=2,5m,+estampid.extens.	0,55000
	B0DCU240	m2	Plafó acer Gi-P,300 usos,4x1x0,14 m,p/estreb.rases a<=4m,+estampid.extens.	0,64000
	B0DCU350	m2	Plafó llisc.guia doble acer,300 usos,4x1x0,14 m,p/estreb.rases	0,77000
	B0DG1111	m2	Amortització bastidor+fenòl.acer,p/pilar,p/formigó vist,p.p.accessoris	5,10000
	B0DG2112	m2	Amortització bastidor+fenòl.acer,p/murrectilínia,p/formigó no vist,p.p.accessoris	2,01000
	B0DZ4000	m	Fleix	0,25000
	B0DZA000	l	Desencofrant	3,02000
	B0DZDZ40	m	Fleix,p/SiS	0,25000
	B0DZJ0K6	m2	Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25 usos	2,78000
	B0DZP200	u	P.p.elem.aux.plafó met.50x50cm	0,23000
	B0DZP400	u	P.p.elem.aux.plafó met.50x100cm	0,35000
	B0DZP600	u	P.p.elem.aux.plafó met.50x250cm	0,52000
	B0DZSM0K	u	Tub metàl·lic,D=2,3",150 usos,p/SiS	0,11000
	B0DZU010	u	Planxa PRFV,1200x800x30mm,franges antillisc.,20 usos	4,98000
	B0DZV055	u	Element suport barana p/fix.punt.met.,20 usos,p/SiS	0,17000

	B0DZW A03	m2	Planxa acer,g=8mm,10 usos,p/SiS	3,30000
	B0DZW C03	m2	Planxa acer,g=12mm,10 usos,p/SiS	5,12000
	B0E244L1	u	Bloc foradat de morter de ciment,llis,de 400x200x200mm,p/revestir,categoria	0,91000
	B0E244W1	u	Bloc foradat de morter de ciment,llis,de 400x300x200mm,p/revestir,categoria	1,07000
	B0F16251	u	Maó massís el.mec.R10,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,35000
	B0F1D2A1	u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,23000
	B0F1E2A1	u	Maó calat R10,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,24000
	B0F1K2A1	u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25000
	B0F74240	u	Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,22000
	B0FA72A0	u	Totxana R-7 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,26000
	B0G1UA01	m2	Paviment pedra gres serrada,g=40mm	51,28000
	B0G1UA03	m2	Paviment pedra gres serrada,g=60mm	67,62000
	B0G1UA05	m2	Paviment pedra gres serrada,g=80mm	82,69000
	B0G1UA11	m2	Paviment pedra gres buixardada,g=40mm	60,42000
	B0G1UA13	m2	Paviment pedra gres buixardada,g=60mm	76,78000
	B0G1UA15	m2	Paviment pedra gres buixardada,g=80mm	91,80000
	B0G1UB01	m2	Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=40mm	81,88000
	B0G1UB03	m2	Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm	115,27000
	B0G1UB05	m2	Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=80mm	143,45000
	B0G1UB11	m2	Paviment pedra calcària,buixardada,gra petit,g=40mm	92,29000
	B0G1UB13	m2	Paviment pedra calcària,buixardada,gra petit,g=60mm	126,21000
	B0G1UB15	m2	Paviment pedra calcària,buixardada,gra petit,g=80mm	154,38000
	B0G1UB21	m2	Paviment pedra calcària,sorrejada,gra petit,g=40mm	88,40000
	B0G1UB23	m2	Paviment pedra calcària,sorrejada,gra petit,g=60mm	122,31000
	B0G1UB25	m2	Paviment pedra calcària,sorrejada,gra petit,g=80mm	150,50000
	B0G1UC01	m2	Paviment pedra granítica,serrada,g=40mm	99,85000
	B0G1UC03	m2	Paviment pedra granítica,serrada,g=60mm	118,88000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026

BANC AB 2026/B - MATERIALS/B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS. PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ

T	Código /	U.M./	Descripción /	Precio /
	B2RA61H0	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus form.inerts,1,45t/m3,LER 170101	10,00000
	B2RA62F0	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 170103	13,00000
	B2RA63G0	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej.inerts,1,0t/m3,LER 170107	27,00000
	B2RA64M0	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 170202	0,00000
	B2RA6580	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej.no perillosos,0,17t/m3,LER	155,00000
	B2RA65A0	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej.no perillosos,0,43t/m3,LER	155,00000
	B2RA6680	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER	-200,00000
	B2RA6770	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER	0,00000
	B2RA6890	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER	78,00000
	B2RA6960	t	Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no	0,00000
	B2RA71H0	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus form.inerts,1,45t/m3,LER 170101	9,75000
	B2RA71H1	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus form.inerts,1,45t/m3,LER	13,00000
	B2RA72F0	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 170103	10,00000
	B2RA72F1	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER	16,00000
	B2RA73G0	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej.inerts,1,0t/m3,LER 170107	25,75000
	B2RA73G1	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus barrej.inerts,1,0t/m3,LER	29,00000
	B2RA7580	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej.no perillosos,0,17t/m3,LER	102,50000
	B2RA7581	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus barrej.no	152,00000
	B2RA75A0	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej.no perillosos,0,43t/m3,LER	100,00000
	B2RA75A1	t	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus barrej.no	152,00000
	B2RA7FD0	kg	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus fibrocim.perillosos,0,9t/m3,LER	0,20000
	B2RA7FD1	kg	Deposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus fibrocim.perillosos,0,9t/m3,LER	0,28000
	B2RA7LP0	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504	4,50000
	B2RA7LP1	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus terra inerts,1,6t/m3,LER	9,00000
	B2RA7M00	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra contam.perillosos,LER 170503*	250,00000
	B2RA7M01	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus terra contam.perillosos,LER	250,00000
	B2RA84M0	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 170202	0,00000
	B2RA8580	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej.no perillosos,0,17t/m3,LER	155,00000
	B2RA85A0	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej.no perillosos,0,43t/m3,LER	155,00000
	B2RA8680	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER	-200,00000
	B2RA8770	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER	0,00000
	B2RA8890	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER	72,00000
	B2RA8960	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no	0,00000
	B2RA8E00	kg	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej.perillosos,LER 170903*	0,30000
	B2RA8SB0	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no	50,00000
	B2RA8TD0	t	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus troncs i soques no	80,00000
	B2RA9RC0	t	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no	60,00000
	B2RA9SB0	t	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER	50,00000
	B2RA9TD0	t	Disposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no	80,00000
	B2RAALP0	m3	Disposició centre valorització,terra+inerts,1,6t/m3,LER170504	5,22000
	B2RAUFD0	kg	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus tubs fibroc.DN<=150,0,9t/m3,LER	0,22000
	B2RAUFD1	kg	Deposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus tubs	0,22000
	B2RAUFE0	kg	Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus tubs fibroc.DN>150,0,9t/m3,LER	0,49000
	B2RAUFE1	kg	Disposició controlada dipòsit autoritzat+cànon,residus tubs	0,49000
	B2RRU010	u	Sac cont.p/residus amiant,1m3	8,95000
	B2RRU030	u	Sac cont.p/residus amiant,500x50x50cm	57,37000
	B2RRU100	u	Palet fusta 1 ús,1200x1000x120mm	21,29000
	B2RRU105	u	Tauló fusta p/paletització sac cont.500x50x50cm residus amiant,400x15x5cm	9,17000
	B2RRU110	u	Caixa cartró p/embalatge sac cont.1m3 residus amiant,1200x1000mm	15,49000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES				
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLS I MURS DE CONTENCIÓ B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES				
Í	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B44Z5011	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,tall a	1,39000
	B44Z5015	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,treb.taller	1,66000
	B44Z5016	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,treb.taller	2,80000
	B44Z501A	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,treb.taller	1,54000
	B44Z5025	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie L,LD,T,rodó,quad.rect.,treb.taller	1,79000
	B44Z5026	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie L,LD,T,rodó,quad.rect.,treb.taller	3,01000
	B44Z502A	kg	Acer S275JR peça simp.,perf.lam.cal.sèrie L,LD,T,rodó,quad.rect.,treb.taller	1,66000
	B44ZV521	kg	Amortització planxa acer S275JR,tallat mida+antiox.,20 usos,p/SiS	0,06000
	B4LF0404	m	Bigueta form.pretesat h=17-18cm,tens>131kN	10,93000
	B4LZ570L	m	Revolto ind.mort.ciment,int=70cm,h=20cm	7,48000
	B4PZB000	dm3	Neoprè s/armar p/recolz.	29,04000
	B4ZZU010	m3	Suplement p/subm.form.<6m3	14,61000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES				
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLS I MURS DE CONTENCIÓ B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS				
Í	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B64M2201	m2	Planxa acer galv.g=0,6mm,p/tan.met.,p/SiS	6,21000
	B64Z1112	u	Porta planxa acer bat.=1u,A=1m,h=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS	164,67000
	B64Z1512	u	Porta planxa acer bat.=2u,A=5m,h=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS	544,85000
	B64Z2A00	u	Pal de tub acer h=2m,p/tan.met.,p/SiS	15,05000
	B6A1DH50	m	Reixat acer h=1,5m,panells=2,65x1,5m,malla+marc,marc tub 40x40x1,5mm,malla	44,56000
	B6AZ3132	u	Pal intermedi acer galv.D=50mm h=1,8m	9,65000
	B6AZ3134	u	Pal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m	12,60000
	B6AZA132	u	Pal punt sing.acer galv.D=50mm h=1,8m	35,33000
	B6AZA164	u	Pal punt sing.acer galv.D=80mm h=2,35m	49,26000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS				
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS				
Í	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B71190C0	m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-PE 95g/m2	8,26000
	B7721810	m2	Làmina poliet.alt.dens.g=1,5mm,p/intemp.	2,30000
	B7721B10	m2	Làmina poliet.alt.dens.g=2mm,p/intemp.	3,03000
	B7721C10	m2	Làmina poliet.alt.dens.g=2,5mm,p/intemp.	3,76000
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa,tipus ED	1,06000

BANC AB 2026\B - MATERIALS\B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

- ☒ B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
- ☒ B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
- ☒ B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

Í	Código	U.M.	Descripción	Precio
	B9611870	m	Pedra granít., buixardada, p/vorada, 20x25cm	28,78000
	B96118G0	m	Pedra granít., serra+flamej., p/vorada, 20x25cm	26,83000
	B9621870	m	Pedra granít., buixardada, p/vorada, 20x25cm	42,80000
	B96218G0	m	Pedra granít., serra+flamej., p/vorada, 20x25cm	39,89000
	B965A1C0	m	Vorada recta, DC, A1 (20x14cm), B, H, S (R-3,5MPa)	6,90000
	B965A2C0	m	Vorada recta, DC, A2 (20x10cm), B, H, S (R-3,5MPa)	5,79000
	B965A3C0	m	Vorada recta, DC, A3 (20x8cm), B, H, S (R-3,5MPa)	5,04000
	B965A4C0	m	Vorada recta, DC, A4 (20x8cm), B, H, S (R-3,5MPa)	5,04000
	B965A5D0	m	Vorada recta, DC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa)	8,35000
	B965A6D0	m	Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T (R-5MPa)	5,67000
	B965A7D0	m	Vorada recta, DC, C5 (25x15cm), B, H, T (R-5MPa)	4,50000
	B965A8D0	m	Vorada recta, DC, C6 (25x12cm), B, H, T (R-5MPa)	3,58000
	B965A9D0	m	Vorada recta, DC, C7 (22x20cm), B, H, T (R-5MPa)	5,06000
	B965AAD0	m	Vorada recta, DC, C9 (13x25cm), B, H, T (R-5MPa)	8,99000
	B965BAD0	m	Vorada recta, ratll. sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T (R-5MPa)	8,99000
	B966A1C0	m	Vorada corba, DC, A1 (20x14cm), B, H, S (R-3,5MPa)	46,51000
	B966A3C0	m	Vorada corba, DC, A3 (20x8cm), B, H, S (R-3,5MPa)	34,02000
	B966A5D0	m	Vorada corba, DC, C2 (30x22cm), B, H, T (R-5MPa)	56,33000
	B966A6D0	m	Vorada corba, DC, C3 (28x17cm), B, H, T (R-5MPa)	38,27000
	B966A7D0	m	Vorada corba, DC, C5 (25x15cm), B, H, T (R-5MPa)	30,36000
	B966A9D0	m	Vorada corba, DC, C7 (22x20cm), B, H, T (R-5MPa)	34,10000
	B966AAJ0	m	Vorada corba, ratll. sup., DC, C9 (13x25cm), B, H, T (R-5MPa)	60,64000
	B97422A1	u	Peça mort.ciment blanc, 20x20x4cm, p/rigola	0,75000
	B97422E1	u	Peça mort.ciment blanc, 20x20x8cm, p/rigola	1,08000
	B97423E1	u	Peça mort.ciment blanc, 30x30x8cm, p/rigola	1,84000
	B9811G4F	m	Peça pedra p/rampa gual recta, 40x6cm, pedra granít.serra+flamej.	97,62000
	B9811G6F	m	Peça pedra p/rampa gual recta, 60x6cm, pedra granít.serra+flamej.	157,95000
	B9811GAF	m	Peça pedra p/rampa gual recta, 120x6cm, pedra granít.serra+flamej.	188,55000
	B981AGAF	m	Peça pedra p/rampa gual corba, 120x6cm, pedra granít.serra+flamej.	207,40000
	B981PG4F	u	Capçal gual pedra granít.serra+flamej., 40x40cm, cantonada rect., 1 peça	103,09000
	B981PG6F	u	Capçal gual pedra granít.serra+flamej., 60x40cm, cantonada rect., 1 peça	174,96000
	B981PGAF	u	Capçal gual pedra granít.serra+flamej., 120x40cm, cantonada rect., 3 peces	289,06000
	B981RGAF	u	Capçal gual pedra granít.serra+flamej., 120x40cm, cantonada bisel., 3 peces	309,30000
	B985A500	m	Peça form.p/gual, DC, 22x30cm	53,40000
	B985A600	m	Peça form.p/gual, DC, 25x28cm	15,84000
	B985A700	m	Peça form.p/gual, DC, 25x35cm	42,23000
	B991U010	u	Peça mort.ciment p/escocell, 80x20x7cm, cantell bisellat	10,81000
	B991U020	u	Peça mort.ciment p/escocell, 100x20x7cm, cantell bisellat	8,28000
	B991U030	u	Peça mort.ciment p/escocell, 120x20x7cm, cantell bisellat	9,94000
	B992U090	u	Escocell planxa acer galv., D100x20cm, g=10mm	127,51000
	B992U100	u	Escocell planxa acer galv., D120x20cm, g=10mm	153,02000
	B992U110	u	Escocell planxa acer galv., D140x20cm, g=10mm	178,51000
	B992U200	u	Escocell planxa acer galv., 100x100x20cm, g=10mm	115,97000
	B992U210	u	Escocell planxa acer galv., 120x120x20cm, g=10mm	139,17000
	B992U220	u	Escocell planxa acer galv., 140x140x20cm, g=10mm	162,35000
	B9811100	u	Llambordí granític, 18x9x12cm	1,03000
	B9811200	u	Llambordí granític, 10x8x10cm	0,48000
	B9E1U111	m2	Panot p/vorera, 20x20x4cm, gris	10,44000
	B9E1U112	m2	Panot p/vorera, 20x20x4cm, color	12,56000

B9E1U112	m2	Panot p/vorera,20x20x4cm,color	12,56000
B9E1U211	m2	Panot p/pas vianants,20x20x4cm,gris	10,44000
B9E1U212	m2	Panot p/pas vianants,20x20x4cm,color	12,56000
B9E1U321	m2	Panot p/gual-vorera pass.,20x20x8cm,gris	23,72000
B9F15200	m2	Llambordí form.,10x20x8cm,preu alt	15,52000
B9F16200	m2	Llambordí form.,10x20x10cm,preu alt	19,06000
B9FAU121	m2	Lloseta form.,25x25x3cm,gris	15,52000
B9FAU122	m2	Lloseta form.,25x25x3cm,color	17,55000
B9FAU131	m2	Lloseta form.,30x30x3cm,gris	15,32000
B9FAU132	m2	Lloseta form.,30x30x3cm,color	16,17000
B9FAU141	m2	Lloseta form.,30x30x4cm,gris	17,11000
B9FAU142	m2	Lloseta form.,30x30x4cm,color	19,10000
B9FAU251	m2	Llosa form.,20x40x4cm,gris	15,11000
B9FAU252	m2	Llosa form.,20x40x4cm,color	15,86000
B9FAU261	m2	Llosa form.,20x40x7cm,gris	17,66000
B9FAU262	m2	Llosa form.,20x40x7cm,color	19,19000
B9FAU271	m2	Llosa form.,40x40x4cm,gris	15,11000
B9FAU272	m2	Llosa form.,40x40x4cm,color	15,86000
B9FAU281	m2	Llosa form.,40x40x7cm,gris	17,73000
B9FAU282	m2	Llosa form.,40x40x7cm,color	19,19000
B9FAU291	m2	Llosa form.,40x60x4cm,gris	15,11000
B9FAU292	m2	Llosa form.,40x60x4cm,color	15,86000
B9FAU2A1	m2	Llosa form.,40x60x7cm,gris	17,35000
B9FAU2A2	m2	Llosa form.,40x60x7cm,color	18,85000
B9GZ1210	t	Pols quars color gris	593,71000
B9H11251	t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític	80,55000
B9H11751	t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític	79,74000
B9H11852	t	Mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.calcari	75,23000
B9H11U52	t	Mesc.bit.AC 22 base B 50/70S,granul.calcari	74,85000
B9H1U251	t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític(<=5t)	86,79000
B9H1U751	t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític(<=5t))	83,41000
B9H1U852	t	Mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.calcari(<=5t)	82,59000
B9H1UU52	t	Mesc.bit.AC 22 base B 50/70S,granul.calcari(<=5t)	82,39000
B9H2U100	kg	Agl.asfàltic fred,D<=8mm,emul.bitum.	0,29000
B9H314Q1	t	Mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB 45/80-65(BM-3c),granul.granític	92,45000
B9H3U111	t	Mescla bitum.color no convencional microaglomerat,betum asf.,colorant,àrid color	203,76000
B9H3U121	t	Mescla bitum.color no convencional microaglomerat,betum sint.incolor,àrid color	236,04000
B9H3U131	t	Mescla bitum.color no convencional microaglomerat,betum sint.color,àrid color	289,88000
B9H3U4Q1	t	Mescla bituminosa discont.calent BBTM 11A PMB	103,10000
B9HZU600	dia	Suplement p/fabricació mescla bitum.calent,nocturn,dissabtes,festius	4.523,33000
B9VV1702	m	Fsrlaó metàl·lic:refah provisional obra estesa=23cm 2 usos n/SiS	9,07000

Banco de referencia: BANC AB 2026 - Banc de xarxes d'Abastament d'aigua potable 2026				
BANC AB 2026\B - MATERIALS\BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES				
BF - TUBS I ACCESSORIS BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA				
?	Código	U.M.	Descripción	Precio
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal soterrada	3,15000
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal soterrada	4,12000
	BG319330	m	Cable 0,6/1 kV RV-K,3x2,5mm2	1,85000
	BG322170	m	Cable H07V-R,1x16mm2	3,44000