

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT

Nº Exp.: AB/2026/194

24/8/2026

Nº	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	Se pide aclaración sobre el punto de funcionamiento de las bombas del Lote 2 del PPT: Los valores contenidos en la descripción de las bombas existentes y los valores indicados en la tabla técnica y en la curva de funcionamiento son diferentes. ¿El punto de funcionamiento debería ser igual al indicado en la curva mostrada? ¿Confirmación cuál es el punto de diseño oficial que deberá utilizar el fabricante para seleccionar y dimensionar las nuevas bombas, indicando expresamente el caudal, la altura manométrica y la potencia de referencia que prevalecen para la preparación de la oferta?	El punto de funcionamiento es el definido en la tabla de las características técnicas del punto 3.2.2 del PPT Caudal: 9.333 m3/h Altura: 7,53 mca Potencia 264 kW
2	Se pide aclaración sobre el alcance exacto del suministros: guías, cable y módulo de control. En la documentación económica del Lote 2 aparecen determinados elementos asociados al suministro de cada bomba que no se detallan de la misma forma en la descripción principal del Lote 2 del PPT. Confirmación que el suministro correspondiente a cada bomba deberá incluir: - dos tubos/guías; - cable de conexión de longitud mínima de 20 metros; y - módulo de control con señales de temperatura y humedad, dos señales de alarma y salida para bloqueo de la bomba Asimismo, ¿existe algún otro accesorio o elemento que deba considerarse incluido obligatoriamente en el precio del Lote 2?	Si, la oferta de cada bomba debe incluir: - dos tubos/guías; - cable de conexión de longitud mínima de 20 metros; y - módulo de control con señales de temperatura y humedad, dos señales de alarma y salida para bloqueo de la bomba
3	Se pide aclaración sobre las pruebas, puesta en marcha y asistencia técnica del fabricante del lote 2 del PPT: ¿Está obligado el adjudicatario del Lote 2 a proporcionar personal técnico del fabricante para supervisar, asistir o participar presencialmente en las pruebas y puesta en marcha de las bombas? En caso afirmativo, indicar el alcance mínimo esperado de dicha asistencia.	Como se indica en los pliegos, el lote 2 es únicamente de suministro. Los licitadores no deben tener en cuenta ningún tipo de gasto referente a la instalación ni asistencia. Únicamente el suministro y transporte hasta el punto de instalación.
4	Se pide aclaración sobre compatibilidad con el pedestal y sistema de acoplamiento existentes del lote 2 del PPT: El PPT se exige que las nuevas bombas puedan acoplarse directamente a la instalación existente y que el sistema de acoplamiento sea compatible con el pedestal actualmente instalado. ¿Se proporcionará los planos dimensionales, tolerancias, detalles del pedestal, sistema de acoplamiento y demás interfaces necesarias para que el fabricante pueda garantizar dicha compatibilidad?	No se dispone de planos específicos de los pedestales. Durante la visita se facilitaran las características de los existentes. Los licitadores podran tomar las medidas que consideren necesarias,siempre manteniendo la compatibilidad del funcionamiento de la planta y las medidas de seguridad