

**CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE ACTUACIONS RELATIVES A L'ACTUACIÓ "20-0-B08-2\_4\_05 MILLORA DE L'ASPIRACIÓ A LA CENTRAL TORRE BARÓ I"**

Codi de Ref.: AB/2022/109

Nº	REFERÈNCIA	CONSULTA	RESPOSTA AIGÜES DE BARCELONA
1.	CODI BOX000X6, Annex núm. 12 "Justificació de preus" del Projecte tècnic.	<i>"En relació a l'oferta de millora de l'aspiració de la Central Torre Baró I, ens podrien dir el gruix de la partida relativa a la tapa panelada de fibra de PRFV.  L'especialista ens ha dit que el gruix habitual per una C250 és de 76 mm".</i>	<p>Aquest requeriment el determina el fabricant i depèn de les mides en planta i el tipus de trànsit que sol·liciti el client. Les dades indicades a la partida del pressupost són les necessàries per tal de demanar, en el cas que ho creguin oportú, pressupost al fabricant/distribuidor de les mateixes.</p> <p>El fet de no disposar d'aquesta dada no afecta a la realització de la canal, doncs al construir-se <i>in-situ</i>, permet adaptar el "cajeado" de la canal a les mides de les tapes subministrades (ja siguin de la marca Fibrelite o una altre) sempre i quan compleixin amb les especificacions indicades a la partida.</p>