

SEGURETAT I SALUT LABORAL

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. (abreujadament i d'ara endavant **AB**) considera que la prevenció dels riscos laborals i industrials és un element clau de la gestió de l'empresa, sobre el qual tots els seus integrants han de prestar el màxim interès i esforç amb l'objectiu d'aconseguir un entorn de treball segur per a tots aquells que presten els seus serveis a les nostres instal·lacions i evitant possibles repercussions negatives en la comunitat propera.

Tal com estableix l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que desenvolupa el Reial Decret 171/2004, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresariales, l'empresa adjudicatària (en endavant el Contractista) haurà de lliurar la informació i documentació que sigui requerida per **AB**, en concret pel Coordinador de Seguretat i Salut nomenat per **AB** com a promotor de l'obra, així com descarregar la documentació que porti **AB** en matèria de prevenció de riscos laborals, a través de l'eina informàtica **Ecoordina**.

El Contractista es compromet a complir amb tots els requeriments establerts amb la LLEI 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

El lliurament de la documentació sol·licitada per **AB** (en el seu nom el Coordinador de Seguretat i Salut de l'Obra) i posterior validació per part d'**AB** es realitzarà abans de l'inici dels treballs objecte del contracte, quan es produeixin canvis o actualitzacions tant en les tasques com en el personal que efectuarà els serveis, cada cop que, d'acord amb la seva periodicitat, **Ecoordina** ho sol·liciti i quan el Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra ho consideri necessari.

Per al lliurament i intercanvi d'informació, **AB** podrà establir fórmules complementàries a **Ecoordina**, si així ho considera oportú.

Per facilitar el deure de Coordinació d'Activitats Empresariales en matèria preventiva **AB** donarà informació i proporcionarà instruccions específiques sobre el funcionament de l'eina informàtica **Ecoordina**.

Pel que fa a la documentació de PRL en compliment del RD 1627/1997, el Contractista es compromet a lliurar al Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra (**AB**) la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut de l'obra, que haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'obra.
- Documentació administrativa dels/de les treballadors/es que executaran els treballs: alta a la seguretat social, RNT i RLC (antics TC-1 i TC-2), certificat d'estar al corrent de pagament.
- Disposar del Llibre Subcontractació segellat per l'autoritat laboral, actualitzat a l'obra.
- Disposar del llibre de visites a l'obra.
- Inscripció al Registre d'Empreses Acreditades de la construcció (REA).
- En cas de treballs amb exposició a amiant, inscripció al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) i aprovació del Pla de Treball.
- Contracte vigent amb el Servei de Prevenció Aliè amb les 3 especialitats tècniques i la Vigilància de la Salut.
- Assegurança de Responsabilitat Civil i accidents.

- Formació específica dels/de les treballadors/es sobre els riscos del seu lloc de feina.
- Formació 20 hores específiques per a les tasques a desenvolupar per cada treballador/a segons conveni de la construcció.
- Formació 60 hores nivell bàsic PRL per als Recursos Preventius que hauran d'estar presents en les operacions de risc establertes.
- Disposar dels recursos preventius en nombre suficient en funció de les activitats a desenvolupar en l'obra.
- Certificats d'aptitud mèdica vigent dels/ de les treballadors/es (reconeixements mèdics obligatoris).
- Registre de lliurament d'EPI.
- Fitxes de dades de seguretat dels productes químics.
- Autoritzacions i formació específica d'utilització dels equips de treball o maquinària.
- Permisos oficials per als vehicles o maquinària que ho requereixi segons normativa específica.
- Manual d'utilització de maquinària i vehicles i llibre de manteniment.
- ITV i permís de circulació dels vehicles, si aplica.

Així com qualsevol altra documentació que el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut de l'obra i / o Direcció d'obra considerin necessari requerir.

A més, pel que fa a les obligacions de compliment en matèria de seguretat i salut en aquesta obra, el Contractista es compromet a:

- Assistir a tantes reunions com siguin requerides per **AB** en compliment d'aquest deure de Coordinació, quan **AB** ho consideri oportú.
- Aportar tota la documentació requerida a través de l'aplicació informàtica **ECoordina** o pels mitjans alternatius establerts per **AB** i el Coordinador de Seguretat i Salut de l'Obra.
- Designar un responsable que actuarà com a interlocutor principal amb **AB** pel que fa a la coordinació dels aspectes de prevenció de riscos laborals a tenir en compte en els treballs objecte d'aquesta Licitació.
- Complir en tot moment les normes de seguretat establertes on es desenvolupin els treballs i disposar dels mitjans per assegurar que durant la realització dels treballs no existeix afectació a la seguretat i salut dels/de les treballadors/es de la zona ni a tercers.
- Col·laborar amb **AB** en el compliment de l'objectiu "**Zero Accidents Mortals**" obligant als/les seus/seves treballadors/es (tant propis com subcontractats) a adquirir el compromís de respectar i fer respectar durant el desenvolupament dels treballs contractats per **AB** les següents normes de seguretat (el compromís per escrit s'adopta amb la complementació per part de cada treballador/a del document descarregable a **ECoordina** Acusament d'entrega compromís amb les Regles Que Salven).

En concret els/les treballadors/es hauran de respectar la Regla que Salva a les ubicacions específiques on estigui senyalitzada.



- No permetre que els/les seus/seves treballadors/es i els subcontractats per vostès circulin fora de les àrees especificades prèviament necessàries per al desenvolupament dels treballs.
- Queda totalment prohibit accedir als recintes on estigui restringida l'entrada (mitjançant senyalització específica) així com circular per llocs on estigui prohibit el pas de persones.
- Respectar els límits de velocitat establerts a la zona de treball. En el cas de circular per l'interior dels centres de treball d'**AB** complir amb les normes internes de circulació, respectant els límits de velocitat en el cas de vehicles i extremant la precaució especialment a les cruïlles i les zones de baixa visibilitat i transitant sempre pels recorreguts habilitats pel pas de vianants.
- Estacionar els vehicles a les zones habilitades i sempre respectant la consigna d'aparcar amb la part davantera mirant cap a la sortida.
- No permetre que els/les seus/seves treballadors/es o els/les subcontractats/des accedeixin a espais confinats (EECC), desenvolupin treballs en zones ATEX (amb risc d'explosió) o treballs en calent (com soldadura, oxitall, esmerilat, etc., en proximitat de materials combustibles i / o inflamables), sense el corresponent permís de treball especial emès per **AB**, així com sense la formació teòric-pràctica específica.
- No permetre que els/les seus/seves treballadors/es o els/les subcontractats/des accedeixin a zones d'especial vigilància (ZEV) o en zones ATEX, així com que desenvolupin treballs en alçada sense coneixement previ per part d'**AB** i sense seguir les pautes de seguretat d'**AB**.
- ⁽²⁾ No permetre l'accés a rases iguals o superiors a 1,3 metres de profunditat sense realitzar un permís d'accés a rases amb el registre dels operaris que accedeixin a l'interior de la rasa, així com sense la formació específica de Seguretat de treballs en rases.
- Respectar la prohibició de menjar i fumar a les zones de treball.
- Coordinar-se amb la resta d'empreses contractistes, subcontractistes o treballadors/es autònoms/es concurrents que puguin estar treballant per la zona, en particular quan es produeixin interaccions que puguin generar nous riscos i/o agreujar els ja existents, segons el que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 4 del RD 171/2004.
- Quan es doni aquesta concurrència, informar als/les seus/seves treballadors/es dels riscos derivats de la mateixa segons el que preveu l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. En tot cas, comunicar la informació i instruccions proporcionades per **AB**, sense excepció, a tots/es els/les treballadors/es de la seva empresa i/o subcontractes que hagin de prestar serveis en qualsevol de les obres contractades per **AB**, i adoptar les mesures oportunes per garantir la referida comunicació a tot el personal inicialment adscrit, a totes les persones que efectuïn suplències, i a tots/es els/les treballadors/es de nova incorporació destinats a la prestació de les obres contractades per **AB**.

Tot això, abans de la prestació dels serveis, tal com fixen els articles 4.5 i 9.3 del RD 171/2004.

- Acceptar, tenir en compte i aplicar aquesta informació i instruccions en la seva avaluació de riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, segons el que preveuen els articles 4.4 i 9.1 del RD 171/2004. En cas de ser necessari, desenvolupar un Pla de Seguretat i Salut o Instruccions de Treball específiques per a les obres objecte de contractació, tenint en compte l'indicat al paràgraf anterior.

- En els supòsits de subcontractació, no permetre als seus subcontractes l'inici d'activitats a les instal·lacions de **AB** sense tenir constància que aquestes i els/les seus/seves treballadors/es hagin rebut la informació i instruccions d'actuació lliurades per **AB**.

- Proporcionar als/a les seus/seves treballadors/es tots els mitjans materials i equips de treball siguin necessaris i adequats per a la realització dels serveis contractats, de manera que quedi garantida la seguretat i salut dels/de les treballadors/es a utilitzar-los (art. 17 de la Llei 31/1995).

En aquest sentit, el Contractista haurà de garantir el subministrament i reposició dels equips de protecció col·lectiva i individual que siguin necessaris, com també vigilar que la totalitat dels equips de treball utilitzats compleixin amb la normativa de seguretat en màquines (RD 1215/1997) i d'indústria que els sigui d'aplicació, assegurant així mateix un correcte manteniment dels elements de seguretat.

En el cas de ser necessari desenvolupar un Pla de Seguretat i Salut o Instruccions de Treball específiques, els equips de protecció (col·lectiva i individual) i les seves característiques tècniques, així com les certificacions, revisions i inspeccions reglamentàries requerides en el seu cas pels equips de treball a utilitzar, hauran de ser definides en els mateixos.

- No permetre la utilització d'equips auxiliars per a la manipulació de càrregues (com grues mòbils, camions grua, ponts grua, polispasts, carretons elevadors, transpaletes elèctriques, etc.) o per a la realització de treballs en alçada (com plataformes elevadores, bastides, línies de vida, punts d'ancoratge, etc.) a personal sense formació teòrica-pràctica específica en el seu ús correcte (art. 3.4 RD 1215/1997).

- No permetre la utilització d'equips de protecció complexos o crítics (equips de respiració assistida, equips de respiració autònoms, braços de rescat, tripodes, arnesos de subjecció, detectors portàtils de gasos, explosímetres, etc.) a personal sense formació teòricopràctica específica i acreditada en el seu ús i conservació correcta (art. 8.3 RD773 / 97 i art. 3.4 RD 1215/1997).

- Garantir que els/les treballadors/es que assigni per a l'execució de les obres o serveis contractats comptin amb una vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents als treballs a desenvolupar i que aquest sigui compatible amb els mateixos, segons el que preveu l'article 22.1 de la Llei 31/1995 i en els termes que fixa l'article 37.3 del RD 39/1997.

- Comprometre's a no cobrir, en cap cas, a través d'empreses de treball temporal (ETT) aquelles activitats que estiguin incloses en l'annex I de l'RD 39/97 (que inclouen obres i risc biològic).

- No permetre que els/les seus/seves treballadors/es i els subcontractats per vostès circulin fora de les àrees especificades prèviament necessàries per al desenvolupament dels treballs.

- Informar **AB** de qualsevol dany a la seguretat i salut produït durant l'execució dels treballs contractats, tal com fixa l'article 4.2 del RD 171/2004. En concret el contractista es comprometrà a informar periòdicament de tots els accidents de treball (amb o sense baixa) i incidents ocorreguts durant la prestació dels serveis objecte del contracte. Els accidents greus hauran de ser notificats immediatament a **AB**.

- Comunicar de manera immediata tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat de les empreses o autònoms o personal extern present a la zona de desenvolupament dels treballs.

- No utilitzar productes químics perillosos sense l'aprovació expressa per part d'**AB**. Per obtenir aquesta aprovació es hauran de proporcionar prèviament les Fitxes de Dades de Seguretat dels mateixos, indicant quan es faran servir i per a quin fi.
- En el cas excepcional de ser necessari l'ús d'equips de treball i/o equips auxiliars propietat d'**AB**, es requerirà una autorització expressa per escrit per part d'aquesta.
- Assegurar la seva presència de Recursos Preventius tal com estableix l'article 32 bis de la *Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales*, i en les situacions previstes a l'article 22 bis del *Real Decreto 604/2006 modificación de los servicios de prevención y seguridad y salud en obras de construcción* (en particular, durant el desenvolupament de treballs en espais confinats, treballs amb riscos especialment greus de caiguda en alçada i treballs amb risc de soterrament o enfonsament), així com en els escenaris previstos en la relació no exhaustiva corresponent a l'Annex 2 del *Real Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción*. En tot cas, l'esmentada avaluació de riscos (o bé el Pla de Seguretat i Salut o Instruccions de Treball específiques, quan correspongui) haurà d'identificar quan serà necessària la presència dels "Recursos Preventius".

AB podrà efectuar, en compliment amb el deure de "in vigilando", visites de seguretat per part dels seus responsables o directors a les obres objecte de licitació, requerint si es considera necessari, la presència d'algun responsable per part de l'empresa contractista, i informant dels resultats obtinguts d'aquestes visites.

Així mateix, per a les tasques relacionades amb l'objecte d'aquesta Licitació, el Contractista haurà de:

- Mantenir un correcte estat d'ordre i neteja de la zona de treball. Les zones de pas hauran de trobar-se senyalitzades i suficientment il·luminades, així com no quedar obstaculitzades amb el material utilitzat per als treballs.
- Garantir la seguretat del personal quan es circuli per zones on els treballs no estiguin completament acabats i pugui existir un risc de caiguda a diferent nivell, disposant passarel·les o similars en aquestes àrees. En cas de no ser possible, prohibir l'accés a la zona. També, totes aquelles obertures i espais presents al recinte de treball que per la seva especial situació puguin resultar perillosos hauran d'estar convenientment protegits.
- Les zones destinades a l'emmagatzematge de materials hauran d'estar situades en llocs on no interfereixi el pas ni entorpeixi el desenvolupament dels treballs. Cal garantir un emmagatzematge segur de manera que no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions provinents de la zona que puguin implicar la caiguda dels materials.
- Les zones d'especial risc a l'obra hauran d'estar senyalitzades, així com les àrees de prohibició d'accés delimitades i senyalitzades.
- Delimitar clarament el radi d'acció de la maquinària i senyalitzar les zones de trànsit de vehicles i el perímetre de la zona de treball de les màquines.
- Prohibir realitzar treballs o romandre dins el radi d'acció de les màquines en moviment presents a l'obra.
- En presència a la zona de treball d'instal·lacions alienes a l'obra (instal·lacions elèctriques d'alta, mitja o baixa tensió (aèries o subterrànies...), instal·lacions de gas, instal·lacions d'aigua i de sanejament,...) previ a l'inici dels treballs, serà necessari avaluar les mesures preventives a adoptar convenients per a cada cas per efectuar els treballs al voltant d'aquestes amb total seguretat.
- Resta prohibit utilitzar el sistema de xarxa de seguretat per a l'emmagatzematge de material o com a superfície de treball.

- Una vegada finalitzats els treballs, la zona de treball haurà de romandre neta i ordenada deixant-la com es trobava abans de l'inici dels treballs.

Donat que la publicació d'aquesta Licitació concorre en la situació de pandèmia per COVID-19, s'adjunta amb el Plec de Seguretat i Salut Laboral el Procediment *PS-COVID-01 Evaluación del riesgo de exposición a SARSCoV-2 en Suez Spain y recomendaciones generales* i la instrucció *IAB-815 Protocol Reinici Activitat en obres de construcció Covid-19*, on es recullen les mesures per garantir la protecció dels/les treballadors/es front a l'exposició a SARSCoV-2 a les obres de construcció.

El Contractista haurà de fer arribar a **AB** a través del següent contacte electrònic (cae-aiguesdebarcelona@aiguesdebarcelona.cat) l'Annex 4 *Declaración responsable de cumplimiento de medidas preventivas frente al COVID-19* que trobarà al *Procediment PS-COVID-01* anteriorment citat degudament emplenat i signat.