

OBRA DE REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR COSTA GAVÀ (OCGAVA1607)

N. Exp.: AB/2023/179

8/2/2024

N.	CONSULTA OPERADOR ECONÒMIC	RESPOSTA D'AIGÜES DE BARCELONA
1	En el projecte hi ha previst la realització de dos Hot-Tap, a les canonades de PRFV. No hem pogut veure a on i per què està previst la utilització del hot tap. El tècnic de Navec ens ha comentat que per a poder validar la viabilitat de l'execució del Hot-tap amb les seves màquines els cal unes dades de treball i la configuració que es vol fer (si són dos hot-tap a l'ús per fer derivacions). Agraïrem que ens donessin informació del motiu del hot-tap i si és possible la pressió de disseny i d'operació.	En efecte apareix en el pressupost del projecte que es licita una partida per fer dos "hot tap" en les canonades de bombament de PRFV DN 400 que creuen l'estany de la Murtra. No obstant , aquesta partida la va posar l'autor del projecte preventivament, i amb molta probabilitat no s'executaran en la obra (només en el cas hipotètic de que una avaria en les vàlvules de seccionament obligui a dissenyar alguna maniobra que pogués incloure una actuació d'aquest tipus, però és molt improbable). Al tractar-se de una unitat d'obra que s'ha contemplat d'aquesta forma, caldria definir en el seu moment el punt d'actuació i la pressió de treball, que ara mateix no es pot precisar.
2		